报告编号：YXJC210206-04

检 测 报 告

委托单位：宝泰隆新材料股份有限公司（98万吨焦炉）

检测类别：委 托 检 测

样品类别：焦炉大气污染物

黑龙江省翔检检测技术有限公司

2021 年 02 月 09 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果	平均值	标准限值	单位
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.02.06	低浓度颗粒物	18.6	19.4	30	mg/m³
			19.8		30	mg/m³
			19.9		30	mg/m³
			21.209		——	kg/h
			23.69	22.52	——	kg/h
			22.78		——	kg/h
		二氧化硫	13	12	50	mg/m³
			14		50	mg/m³
			10		50	mg/m³
			14.76	15.06	——	kg/h
			18.48		——	kg/h
			11.95		——	kg/h
		氮氧化物	403	413	500	mg/m³
			422		500	mg/m³
			413		500	mg/m³
			437.83	497.82	——	kg/h
			556.54		——	kg/h
			479.09		——	kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量（m³/h）	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.02.06	1133184	167.2	6.9	7.55
		1194443	164.5	6.6	7.88
		1145576	169.3	6.5	7.65
平均值		1157735	167.0	6.7	7.69

六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表 5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m^3
2	二氧化硫	50	mg/m^3
3	氮氧化物	500	mg/m^3

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编制人：　　审核人：　　签发人：